


PRYZOVÁ DLAŽBA	TL.70 MM
KLADECÍ VRSTVA - KAMENNÁ DRŤ ZRNITOST 0-4 MM	TL.40 MM
DRČENÉ KAMENIVO ZRNITOST 4 - 8 MM	TL.150 MM
ŠTĚRKOPÍSEK	TL.100 MM
ZHUTNĚNÁ PLÁŇ	



~~BETONOVÁ PATKA 400 / 400 MM, VÝŠKA 890 MM~~

POZNÁMKY :


SKLADBU ZPEVNĚNÉ PLOCHY POD PRYŽOVOU DLAŽBU UPRAVIT
DLE POŽADAVKŮ KONKRÉTNÍHO VÝROBCE PRYŽOVÉ DLAŽBY.

VŠECHNY ROZMĚRY NA STAVBĚ OVĚŘIT DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ OSAZOVANÝCH CVIČEBNÍCH PRVKŮ.

VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ WORKOUTOVÉ PLOCHY BUDE PROVEDENA VE STEJNÉ VÝŠCE JAKO STÁV. HŘÍŠTĚ.

ZÁKLADY BETON C 20 / 25

Vypracoval :	Zodp.projektant :	Hlavní projektant :
M.HORÁK	ING.TEPLÝ	ING.TEPLÝ
<i>Horák</i>	<i>Teplý</i>	<i>Teplý</i>
Země: ČR	Obec : VYSOKÉ MÝTO	
Investor: GYMNAZIUM VYSOKÉ MÝTO		
Akce : REKONSTRUKCE HRŠTĚ S UMĚLÝM POVRCHEM V AREÁLU GYMNAZIA VYSOKÉ MÝTO - ČÁST "B" WORKOUTOVÁ PLOCHA		
Objekt :		
Obsah : ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
DETAIL		



BKN spol. s r.o.
 Vlodislavova 29/1
 566 01 Vysoké Mýto
 Tel: 465424472, 465424170
 Fax: 465424171
 bkn@bkn.cz www.bkn.cz

Stupeň :	OHL. STAVBY
Datum :	06/2016
Zak.číslo :	5140/16
Měřítko :	Příloha :
1:10	D.3