Vysvětlení č. 1 k Zadávací dokumentaci a jejím přílohám k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: **“Gymnázium Vysoké Mýto - rekonstrukce třídy, podlahy, omítky – II, opakované řízení“**

Vysvětlení ZD č. 1:

Změna elektroinstalace:

Bude provedeno odstranění stávající elektroinstalace a provedení nové, včetně osazení nových zásuvek a vypínačů. Součástí odevzdání bude revize. Veškeré vedení elektroinstalací bude vedeno v drážkách ve zdivu. *Páteřní datové rozvody vedoucí po stěně s dveřmi budou ponechány v kabelové liště.* Vypínače a zásuvky budou nové a osazeny dle standardních zvyklostí v budově. Jejich umístění a počet kopíruje stávající stav.

Ve Vysokém Mýtě, dne: 3.9.2026

Ing. Adéla Kytlicová

Digitálně podepsal Ing. Adéla Kytlicová
Datum: 2026.09.03 09:21:40 +02'00'

Ing. Adéla Kytlicová – osoba pověřená výkonem zadavatelských činností