

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 650623MV

Stavba: Oprava sociálního zařízení Gymnázium Vysoké Mýto položkový rozpočet změny ✓

KSO:  
Místo: nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto ✓

Zadavatel:  
Gymnázium Vysoké Mýto ✓

Zhotovitel:  
Marpro s.r.o. ✓

Projektant:  
BKN spol.s r.o. ✓

Zpracovatel:

CC-CZ:  
Datum: 6. 9. 2023 ✓

IČ:  
DIČ: 49314645 ✓

IČ:  
DIČ: 08959439 ✓

IČ:  
DIČ: 15028909 ✓

IČ:  
DIČ:

## Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>8 088,35</b> ✓
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>8 088,35</b>	<b>1 698,55</b> ✓
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>			<b>9 786,90</b> ✓
<b>v CZK</b>			



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 650623MV

Stavba: Oprava sociálního zařízení Gymnázium Vysoké Mýto položkový rozpočet změny

Místo: nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto ✓


Datum: 6. 9. 2023 ✓

Zadavatel: Gymnázium Vysoké Mýto ✓

Projektant: BKN spol.s r.o. ✓

Zhotovitel: Marpro s.r.o.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>8 088,35</b>	<b>9 786,90</b>	
D.1	Architektonicko stavební řešení	8 088,35	9 786,90	STA
D.1.V1	Architektonicko stavební řešení Odbourání druhé vrstvy dlažby	8 088,35	9 786,90	Soupis

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení Gymnázium Vysoké Mýto položkový rozpočet změny ✓

Objekt:

D.1 - Architektonicko stavební řešení ✓

Soupis:

**D.1.V1 - Architektonicko stavební řešení Odbourání druhé vrstvy dlažby** ✓

KSO: 801 32 1

Místo: nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto ✓

Zadavatel:

Gymnázium Vysoké Mýto

Zhotovitel:

Marpro s.r.o.

Projektant:

BKN spol.s r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 9. 2023 ✓

IČ:

49314645 ✓

DIČ:

IČ:

08959439

DIČ:



IČ:

15028909

DIČ:



IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**8 088,35**

DPH základní

Základ daně

8 088,35

Sazba daně

21,00%

Výše daně

1 698,55

snížená

0,00

15,00%

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**9 786,90**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení Gymnázium Vysoké Mýto položkový rozpočet změny ✓

Objekt:

D.1 - Architektonicko stavební řešení ✓

Soupis:

**D.1.V1 - Architektonicko stavební řešení Odbourání druhé vrstvy dlažby**

Místo:

nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto ✓

Datum:

6. 9. 2023

Zadavatel:

Gymnázium Vysoké Mýto

Projektant:

BKN spol.s r.o.

Zhotovitel:

Marpro s.r.o. ✓

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**8 088,35**

HSV - Práce a dodávky HSV

4 087,98

997 - Přesun sutě

4 087,98

PSV - Práce a dodávky PSV

4 000,37

771 - Podlahy z dlaždic

2 234,21

781 - Dokončovací práce - obklady

1 766,16

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení Gymnázium Vysoké Mýto položkový rozpočet změny ✓

Objekt:

D.1 - Architektonicko stavební řešení ✓

Soupis:

**D.1.V1 - Architektonicko stavební řešení Odbourání druhé vrstvy dlažby**

Místo: nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto ✓

Datum: 6. 9. 2023 ✓

Zadavatel: Gymnázium Vysoké Mýto ✓

Projektant: BKN spol.s r.o. ✓

Zhotovitel: Marpro s.r.o. ✓

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>8 088,35</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 087,98	
D	997		Přesun sutě				4 087,98	
115	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	1,249	1 010,00	1 261,49	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013211</a>					
10	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km ✓	t	1,249	288,00	359,71	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501</a>					
11	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km ✓	t	7,494	12,50	93,68	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509</a>					
			VV 1,249*6		7,494			
12	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 ✓	t	1,249	1 900,00	2 373,10	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631</a>					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 000,37	
D	771		Podlahy z dlaždic				2 234,21	
67	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených ✓	m2	20,128	111,00	2 234,21	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771573810">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771573810</a>					
			VV 5,153 " předsíň		5,153			
			VV 1,50*1,90+0,19 "hygienická kabina		3,040			
			VV 1,60*0,75*4 "kabiny		4,800			
			VV 1,00*0,10+1,15*1,90+0,40*0,65+1,00*0,25+1,15*3,20+1,00*0,40+0,65*0,40 "chodba		7,135			
			VV Součet		20,128			
D	781		Dokončovací práce - obklady				1 766,16	
80	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených ✓	m2	19,800	89,20	1 766,16	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781473810">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781473810</a>					
			VV (1,6+1,9+1,5)*1,8 " předsíň		9,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		"hygienická kabina		10,800			
	vv	(1,5*2+1,9*2)*1,8-0,80*1,80 Součet			19,800			

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 650623MV  
Stavba: **Oprava sociálního zařízení Gymnázium Vysoké Mýto položkový rozpočet změny** ✓


KSO:  
Místo: nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto ✓

CC-CZ:  
Datum: 27. 9. 2023 ✓

Zadavatel:  
Gymnázium Vysoké Mýto ✓

IČ: 49314645 ✓  
DIČ:

Zhotovitel:  
Marpro s.r.o. ✓

IČ: 08959439 ✓  
DIČ: 

Projektant:  
BKN spol.s r.o. ✓

IČ: 15028909 ✓  
DIČ: 

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

## Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>38 829,52</b> ✓
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>38 829,52</b>	<b>8 154,20</b> ✓
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>			<b>46 983,72</b>
<b>v CZK</b>			



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 650623MV

Stavba: Oprava sociálního zařízení Gymnázium Vysoké Mýto položkový rozpočet změny

Místo: nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Datum: 27. 9. 2023

Zadavatel: Gymnázium Vysoké Mýto

Projektant: BKN spol.s r.o.

Zhotovitel: Marpro s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>38 829,52</b>	<b>46 983,72</b>	
D.1	Architektonicko stavební řešení	38 829,52	46 983,72	STA
D.1.V2	Architektonicko stavební řešení Bourání a vyrovnání dlažby	38 829,52	46 983,72	Soupis



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení Gymnázium Vysoké Mýto položkový rozpočet změny ✓

Objekt:

D.1 - Architektonicko stavební řešení ✓

Soupis:

**D.1.V2 - Architektonicko stavební řešení Bourání a vyrovnání dlažby** ✓

KSO: 801 32 1 ✓

Místo: nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto ✓

Zadavatel:

Gymnázium Vysoké Mýto ✓

Zhotovitel:

Marpro s.r.o. ✓

Projektant:

BKN spol.s r.o. ✓

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 9. 2023 ✓

IČ: 49314645 ✓

DIČ:

IČ: 08959439 ✓

DIČ:

IČ: 15028909 ✓

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**38 829,52**

DPH základní  
snížená

Základ daně

38 829,52

Sazba daně

21,00%

Výše daně

8 154,20

15,00%

0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**46 983,72**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení Gymnázium Vysoké Mýto položkový rozpočet změny ✓

Objekt:

D.1 - Architektonicko stavební řešení ✓

Soupis:

**D.1.V2 - Architektonicko stavební řešení Bourání a vyrovnání dlažby** ✓

Místo: nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Zadavatel: Gymnázium Vysoké Mýto

Zhotovitel: Marpro s.r.o.

Datum: 27. 9. 2023

Projektant: BKN spol.s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**38 829,52**

### HSV - Práce a dodávky HSV

20 340,66

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 254,33

96 - Bourání konstrukcí

2 868,53

997 - Přesun sutě

5 387,36

998 - Přesun hmot

3 830,44

### PSV - Práce a dodávky PSV

18 488,86

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

1 805,03

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

9 310,00

771 - Podlahy z dlaždic

7 373,83

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení Gymnázium Vysoké Mýto položkový rozpočet změny

Objekt:

D.1 - Architektonicko stavební řešení

Soupis:

D.1.V2 - Architektonicko stavební řešení Bourání a vyrovnání dlažby

Místo: nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Datum: 27. 9. 2023

Zadavatel: Gymnázium Vysoké Mýto

Projektant: BKN spol.s r.o.

Zhotovitel: Marpro s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>38 829,52</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				20 340,66	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				8 254,33	
116	K	632451457	Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 30	m2	19,938	414,00	8 254,33	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451457">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451457</a>					
		VV	5,153 * předsíň		5,153			
		VV	4,80 "kabiny		4,800			
		VV	2,85 "hygienická kabina		2,850			
		VV	7,135 "chodba		7,135			
		VV	Součet		19,938			
D	96		Bourání konstrukcí				2 868,53	
117	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,610	3 690,00	2 250,90	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965042141">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965042141</a>					
		VV	5,153*0,06 * předsíň		0,309			
		VV	1,125*0,065 "WC4		0,073			
		VV	2,85*0,08 "hygienická kabina		0,228			
		VV	Součet		0,610			
118	K	965045112	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy do 4 m2	m2	3,375	183,00	617,63	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965045112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965045112</a>					
		VV	1,125 "WC1		1,125			
		VV	1,125 "WC2		1,125			
		VV	1,125 "WC3		1,125			
		VV	Součet		3,375			
D	997		Přesun sutě				5 387,36	
115	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	1,646	1 010,00	1 662,46	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013211</a>					
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,646	288,00	474,05	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501</a>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km / <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509</a>	t	9,876	12,50	123,45	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC						
		VV	1,646*6		9,876			
12	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631</a>	t	1,646	1 900,00	3 127,40	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC						
D		998	Přesun hmot				3 830,44	
119	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m / <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998018001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998018001</a>	t	2,227	1 720,00	3 830,44	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC						
D	PSV		Práce a dodávky PSV				18 488,86	
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 805,03	
120	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711111001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711111001</a>	m2	4,000	12,40	49,60	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC						
121	M	11163150	lak penetrační asfaltový 4,00*0,0003	t	0,001	83 100,00	83,10	CS ÚRS 2023 02
		VV			0,001			
122	K	711113115	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnící hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živice <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711113115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711113115</a>	m2	4,000	410,00	1 640,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC						
123	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101</a>	t	0,017	1 210,00	20,57	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC						
124	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711181">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711181</a>	t	0,017	692,00	11,76	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC						
D		725	Zdravotnicka - zařizovací předměty				9 310,00	
22	K	725211626X01	Umyvadlový žlab z litého mramoru, dutina 1650mm, rozměr 1750x500mm, barva bílá, 2x zápachová uzávěrka umyvadlová pohledová DN40, 3x stojánková baterie umyvadlová, materiál mosaz, povrchová úprava chrom, keramická kartuše s omezovačem teplé vody, úsporná 0,1l/s, (SV+TV), 6x rohový ventil 1/2", včetně montáže	soubor	-1,000	20 000,00	-20 000,00	
125	K	725211627X03	Umyvadlový žlab z litého mramoru dutina 1 650 mm zaoblená rozměr 1 750x500 mm barva bílá 2x zápachová uzávěrka umyvadlová pohledová DN 40 mm 3x stojánková baterie umyvadlová materiál mosaz povrchová úprava chrom keramická kartuše s omezovačem teplé vody úsporná 0,1l/s (SV+TV) 6x rohový ventil 1/2" včetně montáže	soubor	1,000	29 310,00	29 310,00	
D		771	Podlahy z dlaždic				7 373,83	
126	K	771151012	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771151012">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771151012</a>	m2	19,938	360,00	7 177,68	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC						
		VV	5.153 " předsíň		5,153			
		VV	4.80 "kabiny		4,800			
		VV	2.85 "hygienická kabina		2,850			
		VV	7.135 "chodba		7,135			
		VV	Součet		19,938			

PČ Typ Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

127 K 998771101

Online PSC

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/998771101](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771101)

t

0,151

719,00

108,57

CS ÚRS 2023 02

74 K 998771181

Online PSC

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/998771181](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998771181)

t

0,151

580,00

87,58

CS ÚRS 2023 01

C

C

...

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 650623MV  
Stavba: Oprava sociálního zařízení Gymnázium Vysoké Mýto položkový rozpočet změny

KSO:  
Místo: nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Zadavatel:  
Gymnázium Vysoké Mýto

Zhotovitel:  
Marpro s.r.o.

Projektant:  
BKN spol.s r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:  
Datum: 23. 10. 2023

IČ:  
DIČ: 49314645

IČ:  
DIČ: 08959439

IČ:  
DIČ: 15028909

IČ:  
DIČ:

## Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>-15 000,00</b>
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-15 000,00	-3 150,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>-18 150,00</b>



## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 650623MV

Stavba: Oprava sociálního zařízení Gymnázium Vysoké Mýto položkový rozpočet změny

Místo: nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Datum: 23. 10. 2023

Zadavatel: Gymnázium Vysoké Mýto

Projektant: BKN spol.s r.o.

Zhotovitel: Marpro s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>-15 000,00</b>	<b>-18 150,00</b>	
D.1	Architektonicko stavební řešení	-5 000,00	-6 050,00	STA
D.1.M1	Architektonicko stavební řešení Elektro méněpráce	-5 000,00	-6 050,00	Soupis
VON	Vedlejší a ostatní náklady	-10 000,00	-12 100,00	VON



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení Gymnázium Vysoké Mýto položkový rozpočet změny

Objekt:

D.1 - Architektonicko stavební řešení

Soupis:

D.1.M1 - Architektonicko stavební řešení Elektro méněpráce

KSO: 801 32 1  
Místo: nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

CC-CZ:  
Datum: 23. 10. 2023

Zadavatel:  
Gymnázium Vysoké Mýto

IČ: 49314645  
DIČ:

Zhotovitel:  
Marpro s.r.o.

IČ: 08959439  
DIČ: 

Projektant:  
BKN spol.s r.o.

IČ: 15028909  
DIČ: 

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>-5 000,00</b>
		<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>
DPH základní		-5 000,00	21,00%	-1 050,00
snížená		0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>v CZK</b>	<b>-6 050,00</b>

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení Gymnázium Vysoké Mýto položkový rozpočet změny

Objekt:

D.1 - Architektonicko stavební řešení

Soupis:

**D.1.M1 - Architektonicko stavební řešení Elektro méněpráce**

Místo: nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Datum: 23. 10. 2023

Zadavatel: Gymnázium Vysoké Mýto

Projektant: BKN spol.s r.o.

Zhotovitel: Marpro s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

-5 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-5 000,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

-5 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení Gymnázium Vysoké Mýto položkový rozpočet změny

Objekt:

D.1 - Architektonicko stavební řešení

Soupis:

D.1.M1 - Architektonicko stavební řešení Elektro méněpráce

Místo: nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Datum: 23. 10. 2023

Zadavatel: Gymnázium Vysoké Mýto

Projektant: BKN spol.s r.o.

Zhotovitel: Marpro s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-5 000,00</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-5 000,00	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				-5 000,00	
42	K	741122022X01	Montáž nových rozvodů elektroinstalace z Cu kabelů, připojení na rozvod objektu, revize	komple t	-1,000	5 000,00	-5 000,00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení Gymnázium Vysoké Mýto položkový rozpočet změny

Objekt:

**VON - Vedlejší a ostatní náklady**

KSO:

Místo: nám. Vaňorného 163. Vysoké Mýto

Zadavatel:

Gymnázium Vysoké Mýto

Zhotovitel:

Marpro s.r.o.

Projektant:

BKN spol.s r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23. 10. 2023

IČ:

49314645

DIČ:

IČ:

08959439

DIČ:



IČ:

15028909

DIČ:



IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-10 000,00

DPH základní  
snížená

Základ daně

-10 000,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-2 100,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

-12 100,00

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení Gymnázium Vysoké Mýto položkový rozpočet změny

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Datum: 23. 10. 2023

Zadavatel: Gymnázium Vysoké Mýto

Projektant: BKN spol.s r.o.

Zhotovitel: Marpro s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

-10 000,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

-10 000,00

002 - Ostatní náklady

-10 000,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení Gymnázium Vysoké Mýto položkový rozpočet změny

Objekt:

**VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Datum: 23. 10. 2023

Zadavatel: Gymnázium Vysoké Mýto

Projektant: BKN spol.s r.o.

Zhotovitel: Marpro s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-10 000,00</b>	
0		VON	Vedlejší a ostatní náklady				-10 000,00	
0		O02	Ostatní náklady				-10 000,00	
3	K	043103X00	Zkoušky, zkušební provoz, atesty a revize nezbytné podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla prokávající dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla včetně vylažných a odtrhových zkoušek mimo zkoušek, zkušebních provozů, atestů a revizí uvedených v položkách jednotlivých rozpočtů	soubor	-1.000	10 000,00	-10 000,00	